

UMBAU ALTENWOHNHEIM FRIEDRICHSTR. 61-63 | ELTVILLE



OBJEKT

Aufgeteilt wird das Wohnheim in Block A und B sowie eine Tagesstätte. Pelletkessel, bedarfsgeführte Abluftanlage und feuchtegeführte Nachströmelemente sind Bestandteile der Leistungen.

BAUHERR	kwb Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau Taunus
EINGESETZTES PERSONAL	Herr Forster Herr Walloch
PLANUNGSZEIT	05 2010 – 12 2010
BAUZEIT	12 2010 – 12 2018
KOSTEN	KGR 410 – 430 1.479.000 € netto
AUFTRAGSUMFANG GEM. HOAI	LPH 1 - 8
GESAMTFLÄCHE	7.450 m ²

MAßNAHMEN

KGR 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

- Zentrale Warmwasserbereitung über 1000 L Warmwasserspeicher
- Hydraulisch regulierbares Zirkulationsnetz

KGR 420 Wärmeversorgungsanlagen

- Wärmeversorgung über Pelletkessel mit 300 kW
- Hydraulisch regulierbares Rohrnetz mittels:
 - Strangdifferenzdruckregler
- Wärmeübertragung:
 - Heizkörper

KGR 430 Raumluftechnische Anlagen

- Bedarfsgeführte Abluftanlage mit 60 m³/h pro Bad
- Feuchtegeführte Nachströmelemente in den Rolladenkästen