

NEUBAU **RETTUNGSWACHE | WÖRRSTADT**



OBJEKT

Neubau der Rettungswache in Wörrstadt mit Fahrzeughalle und Aufenthaltsräumen mit Be- und Entfeuchtung einschließlich Kälteerzeugung.

BAUHERR	Verbandsgemeinde Wörrstadt
EINGESETZTES PERSONAL	Herr Walldorf Herr Dexheimer
PLANUNGSZEIT	Projekt 2016 übernommen
BAUZEIT	04 2015 – 12 2017
KOSTEN	KGR 410 – 430 164.000 € netto
AUFTRAGSUMFANG GEM. HOAI	LPH 8 - 9
GESAMTFLÄCHE	450 m ²

MAßNAHMEN

KGR 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

- Thermische und zeitgesteuerte Hygienespüleinrichtung
- Zentrale Warmwasserbereitung
- Hydraulisch regulierbares Zirkulationsnetz
- Wasseraufbereitungsanlagen

KGR 420 Wärmeversorgungsanlagen

- Wärmeversorgung über Fernwärme 40 kW
- Hydraulisch regulierbares Rohrnetz mittels:
 - Strangdifferenzdruckregler
- Wärmeübertragung:
 - Heizflächen

KGR 430 Raumluftechnische Anlagen

- Zentrale Be- und Entlüftungsanlage mit 1.200 m³/h
- Wärmerückgewinnung mit:
 - Kreuzstromwärmetauscher 71 %
- Heizregister
- Be- und Entfeuchtung
- Kühlregister
- Wohnraumentlüftung
- Kälteerzeugung über 62 kW