

UMBAU ZDF SENDEBETRIEBSGEBÄUDE REGIEBEREICH 4 UND GERÄTERAUM | MAINZ



OBJEKT

Demontage und Neuinstallation der Lüftungs- und Kälteanlage Regiebereich 4 und des dazugehörigen Geräteraumes.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| BAUHERR | Zweites Deutsches Fernsehen AöR |
| EINGESETZTES PERSONAL | Herr Mohr Frau Herrero |
| PLANUNGSZEIT | 05 2016 – 11 2016 |
| BAUZEIT | 12 2016 – 08 2017 |
| KOSTEN | KGR 430 153.000 € netto |
| AUFTRAGSUMFANG GEM. HOAI | LPH 2 – 3 5 – 8 |
| GESAMTFLÄCHE | 170 m ² |

MAßNAHMEN

KGR 430 Raumlufthtechnische Anlagen

- Zentrale Be- und Entlüftung mit 2.600 m³/h, angeschlossen an Bestandsanlage
 - Planung unter Einhaltung der Akustikanforderung einer Regie
 - Quellluftauslässe zur Erfassung von abgehenden Geräten
- Kälteversorgung für LCP 60 kW
- Luftbeaufschlagte Kühldeckenpaneele mit insgesamt 12 kW Kühlleistung