


NEUBAU KFZ-ZULASSUNGSSTELLE | BINGEN-SPONSHEIM



OBJEKT

Neubau des Verwaltungs- und Gewerbegebäudes mit Zulassungsstelle, Schilderprägestelle und Prüfstelle.

BAUHERR	Kreisverwaltung Mainz-Bingen
EINGESETZTES PERSONAL	Herr Rodrigues Frau Herrero
PLANUNGSZEIT	08 2015 – 03 2016
BAUZEIT	04 2016 – 12 2016
KOSTEN	KGR 410 – 430 275.000 € netto
AUFTRAGSUMFANG GEM. HOAI	LPH 1 – 8
GESAMTFLÄCHE	4.114 m ²

MAßNAHMEN

KGR 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

- Thermische und zeitgesteuerte Hygienespüleinrichtung
- Zentrale Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Frischwasserstation (2er Kaskade)
- Hydraulisch regulierbares Zirkulationsnetz
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Regenrückhaltung über Versickerungsrigole

KGR 420 Wärmeversorgungsanlagen

- Wärmeversorgung über Erdwärme 32 kW
- Hydraulisch regulierbares Rohrnetz mittels:
 - Strangdifferenzdruckregler
 - Strangreguliertventil
- Wärmeübertragung:
 - Heizflächen
 - Betonkernaktivierung
- Sicherheitseinrichtungen:
 - Druckhaltestation

KGR 430 Raumluftechnische Anlagen

- Wand-Splitgerät
 - Kälteleistung 3,6 kW
 - Heizleistung 4,1 kW