

NEUBAU KINDERTAGESSTÄTTE | OCKENHEIM



OBJEKT

Eingeschossig mit Galerie im Dachaufbau sowie Flachdach mit extensiver Begrünung. Kita mit 3 Gruppen und 9 Stellplätzen.

BAUHERR	Ortsgemeinde Ockenheim
EINGESETZTES PERSONAL	Herr Forster Frau Gebel
PLANUNGSZEIT	03 2017 – 09 2018
BAUZEIT	10 2018 – 04 2019
KOSTEN	KGR 410 – 430 550 368.000 € netto
AUFTRAGSUMFANG GEM. HOAI	LPH 1 – 9
GESAMTFLÄCHE	590 m ²

MAßNAHMEN

KGR 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

- Thermische und zeitgesteuerte Hygienespüleinrichtung
- Dezentrale Warmwasserbereitung über Durchlauf-erhitzer und Untertischgeräte
- Enthärtungsanlage
- Regenrückhaltung über Staukanal mit gedrosselter Einleitung
- Abwasserpumpstation
- Fettabscheideranlage

KGR 420 Wärmeversorgungsanlagen

- Wärmeversorgung über Luft-Wasser-Wärmepumpe 31 kW
- Hydraulisch regulierbares Rohrnetz mittels:
 - Strangdifferenzdruckregler
 - Strangreguliertventil
- Wärmeübertragung:
 - Fußbodenheizung
 - Heizflächen

KGR 430 Raumluftechnische Anlagen

- bedarfsgeführte Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung
- Abluftventilatoren auf dem Dach, feuchtegeführte Abluftelemente in den Nassräumen

KGR 550 Techn. Anlagen in Außenanlagen

- 70 m² Regenrückhaltebecken mit Einleitung des Regenwassers in Vegetationsfläche“