

MODERNISIERUNG BREGENZER STRASSE 5 - 15 | FFM - FECHENHEIM



OBJEKT

Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage sowie sämtlicher Trinkwasser-, Abwasser- und Heizungsleitungen. Die 48 Wohneinheiten befinden sich in 2 Häusern mit je 3 Hauseingängen.

| | |
|---------------------------------|---|
| BAUHERR | Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsg. mbH |
| PROJEKTTEAM | Herr Forster Frau Gebel |
| PLANUNGSZEIT | 07 2018 – 03 2019 |
| BAUZEIT | 04 2019 – 04 2020 |
| KOSTEN | KGR 410 – 430 959.000 € netto |
| AUFTRAGSUMFANG GEM. HAOI | LPH 1 – 3 5 – 9 |
| GESAMTFLÄCHE | 5.000 m ² |

MAßNAHMEN

KGR 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

- Zentrale Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Frischwasserstation
- Hydraulisch regulierbares Zirkulationsnetz
- vorgefertigte Installationsregister

KGR 420 Wärmeversorgungsanlagen

- Wärmeversorgung über Gasbrennwertkessel 87 kW
- Hydraulisch regulierbares Rohrnetz mittels:
 - Strangdifferenzdruckregler
 - Strangreguliertventil
- Wärmeübertragung:
 - Heizkörper

KGR 430 Raumluftechnische Anlagen

- Bedarfsgeführte Abluftanlage