

BRANDSCHUTZSANIERUNG STATION SÜDBAHNHOF | FRANKFURT



OBJEKT

Brandschutzsanierung in einer U-Bahnstation mit 4 Untergeschossen und Kriechkellern.

BESONDERHEITEN

- Sanierung im laufenden Betrieb der U-Bahnstation
- zusätzliche Asbestsanierung

BAUHERR	Verkehrs Gesellschaft Frankfurt am Main mbH
PROJEKTTEAM	Herr Heinrich Herr Bankmann
PLANUNGSZEIT	11 2017 – 04 2019
BAUZEIT	09 2019 – 09 2021
KOSTEN	KGR 430 470 – 490 4.400.000 € netto
AUFTRAGSUMFANG GEM. HOAI	LPH 1 – 8
GESAMTFLÄCHE	10.600 m ²

MAßNAHMEN

KGR 430 Raumluftechnische Anlagen

- Austausch von ca. 250 asbesthaltigen Brandschutzklappen und Umsetzung der Vorgaben des Brandschutzkonzeptes
- Klimatisierung eines Elektroraums mittels Split-Kälte-Anlage

KGR 480 Gebäude- und Anlagenautomation

- Verkabelung der neuen motorischen Brandschutzklappen mittels ASI-System
- Aufbau neuer Informationsschwerpunkte (ISPs) zur Aufschaltung auf bauherren-spezifische GLT