

## MODERNISIERUNG BREGENZER STRASSE 5 - 15 | FFM - FECHENHEIM



### OBJEKT

Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage sowie sämtlicher Trinkwasser-, Abwasser- und Heizungsleitungen. Die 48 Wohneinheiten befinden sich in 2 Häusern mit je 3 Hauseingängen.

### MAßNAHMEN

#### KGR 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

- Zentrale Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Frischwasserstation
- Hydraulisch regulierbares Zirkulationsnetz
- vorgefertigte Installationsregister

#### KGR 420 Wärmeversorgungsanlagen

- Wärmeversorgung über Gasbrennwertkessel 87 kW
- Hydraulisch regulierbares Rohrnetz mittels:
  - Strangdifferenzdruckregler
  - Strangreguliertventil
- Wärmeübertragung:
  - Heizkörper

#### KGR 430 Raumluftechnische Anlagen

- Bedarfsgeführte Abluftanlage

BAUHERR	Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsg. mbH
PROJEKTTEAM	Herr Forster   Frau Gebel
PLANUNGSZEIT	07   2018 – 03   2019
BAUZEIT	04   2019 – 04   2020
KOSTEN	KGR 410 – 430 959.000 € netto
AUFTRAGSUMFANG GEM. HOAI	LPH 1 – 3   5 – 9
GESAMTFLÄCHE	5.000 m <sup>2</sup>