

SANIERUNG KITA PFALZGRAFENSTRAßE | ALZEY



OBJEKT

Sanierung eines Sanitärraums in einer Kindertagesstätte.

BESONDERHEITEN

- Sanierung im laufenden Betrieb

MAßNAHMEN

KGR 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

- Vollständiger Rückbau der vorhandenen Sanitärinstallation
- Auswahl von kindergerechten Objekten passend auf die neue Raumkonzeption
- neue Verrohrung; durchgeschleifte Installation in Zusammenhang mit einer thermischen und zeitgesteuerten Hygienespüleinrichtung
- Anschluss an eine vorhandene zentrale Warmwasserbereitung

KGR 420 Wärmeversorgungsanlagen

- Anpassung der Rohrleitungsführung und der Heizkörper auf das neue Raumkonzept

KGR 430 Raumluftechnische Anlagen

- keine Lüftungstechnik im Bestand vorhanden
- Einbau eines präsenzgesteuerten Abluftventilators
- Nachströmung der Zuluft über Türunterschnitte

BAUHERR	Stadt Alzey
PROJEKTTEAM	Herr Heinrich Frau Zarbo
PLANUNGSZEIT	04 2020 – 04 2021
BAUZEIT	05 2021 – 08 2021
KOSTEN	KGR 410 – 430 40.000 € netto
AUFTRAGSUMFANG GEM. HOAI	LPH 1 – 8
GESAMTFLÄCHE	50 m ²